ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

ผู้เสนอราคา เพสรสยามรุ่งเรืองการโยธา

ที่อยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ - ถนน เจริมผล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนวัดบ้านลำนัง หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

-โดยดำเนินการต่อเติมห้องเรียนขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ภายในโรงเรียนวัดบ้านลำนัง หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ตามแบบ อบตไผ่ท่าโพและประมาณราคา)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เสนอราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2559.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์								
	- งานดินขุด	16.20	ลบ.ม.	-	-	125	2025	2025	
	- ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	255.45	2809.95	99	1089	3898.95	
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1588.79	794.40	306	153	947.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	11.00	ลบ.ม.	1682.24	18504.64	498	5478	23982.64	
	- wire mesh 0.20x0.20 ม.	68.00	ตร.ม.	23.36	1588.48	6	340	1928.48	
	- เหล็กเส้นกลม ø 6 มม.	0.07	ตัน	21962.62	1537.38	4100	287	1824.38	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ø 12 มม.	0.40	ตัน	21962.62	8785.05	3000	1320	10105.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	46.73	700.95	-	-	700.95	
	- ไม้แบบ 50%	12.00	ตร.ม.	350	4200	-	-	4200	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	133	3192	3192	
	- ผนังก่ออิฐ	53.00	ตร.ม.	156	8268	75	3975	12243	
	- ผนังฉาบปูน	106.00	ตร.ม.	58	6148	82	8692	14840	
	- กระเบื้องปูพื้น 12"x12"	40.00	ตร.ม.	242	9680	125	5000	14680	
	รวมเป็นเงิน							94567.85	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสยามรุ่งเรืองการโยธา