ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

หจก. เพชรสยามรุ่งเรืองการโยธา ปร.4

16 หมู่ที่ – ถนน เจริญผล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร

งการ ปรับปรุงถนนสายซอยนายจรูญ แก้วรอดไว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เสนอราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	67.50	ลบ.ม	1,682.24	113,551.20	306	20,655	134,206.20	
2	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.120	ตัน	21,495.33	2,579.44	3,300	396	2,975.44	
3	งานไม้แบบ								
	-ไม้แบบ	11.47	ตร.ม	350	4,014.50	–	–	4,014.50	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	45.90	ตร.ม	–	–	133	6,104.70	6,104.70	
	-ตะปู	11.47	กก.	44.39	509.15	–	–	509.15	
4	งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	90.00	เมตร	10.15	913.50	12.96	1,166.40	2,079.90	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	22.50	ลบ.ม	348.91	7,850.48	99	2,227.50	10,077.98	
6	งานลงลูกรังไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม	217.94	3,922.92	99	1,782	5,704.92	
7	งานลูกรังปรับสภาพพื้นที่	-	ลบ.ม	–	–	–	–		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								
8	เหล็กตะแกรง wire mesh	450.00	ตร.ม	23.36	10,512	0	2,250	12,762	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							178,434.79	

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(นาย จันตรา ก้อนคำ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสยามรุ่งเรืองการโยธา