ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

ปรับปรุงถนนสายซอยนายมนัส กลิ่นนุช

ปร.4

ที่.....หมู่ที่ – ถนน เจริญผล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายซอยนายมนัส กลิ่นนุช หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

แบบก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	55.35	ลบ.ม	1,682.24	93,111.98	306	16,937.10	110049.08	
2	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.100	ตัน	21,495.33	2149.53	3,300	330	2479.53	
3	งานไม้แบบ								
	-ไม้แบบ	9.45	ตร.ม	350	3307.50	–	–	3307.50	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	37.80	ตร.ม	–	–	133	5027.40	5027.40	
	-ตะปู	9.45	กก.	44.39	419.49	–	–	419.49	
4	งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	73.80	เมตร	10.15	749.07	12.96	958.49	1707.52	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	18.45	ลบ.ม	348.91	6437.39	99	1826.55	8263.94	
6	งานลงลูกรังไหล่ทาง	14.76	ลบ.ม	217.94	3216.79	99	1461.24	4678.03	
7	งานลูกรังปรับสภาพพื้นที่	-	ลบ.ม	–	–	–	–		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								
8	เหล็กตะแกรง wire mesh	369.00	ตร.ม	23.36	8619.84	.0	1845	10464.84	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							146395.33	

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(นาย จันทา ปืนยอ)