รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปร.4

ถนนสายภายในหมู่บ้านไผ่ท่าโพใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 202 ตารางเมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

มตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 542 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ)

ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ท่าโพใต้ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	81.30	ลบ.ม	1,682.24	136,766.11	306.00	24,877.80	161,643.91	
2	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.153	ตัน	21,495.33	3,288.79	3,300.00	504.90	3,793.69	
3	งานไม้แบบ								
	-ไม้แบบ	9.00	ตร.ม	350.00	3,150.00		-	3,150.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	36.00	ตร.ม			133.00	4,788.00	4,788.00	
	-ตะปู	9.00	กก.	44.39	399.51			399.51	
4	งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	99.56	เมตร	10.15	1,010.53	12.96	1,290.30	2,300.83	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	17.00	ลบ.ม	348.91	5,931.47	99.00	1,683.00	7,614.47	
6	งานลงลูกรังไหล่ทาง	10.20	ลบ.ม	217.94	2,222.99	99.00	1,009.80	3,232.79	
7	งานลูกรังปรับสภาพพื้นที่		ลบ.ม						
8	เหล็กตะแกรง wire mesh	542.00	ตร.ม	23.36	12,661.12	5.00	2,710.00	15,371.12	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							202,294.32	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวญาดาพัฒน์ จุลบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ จอกถม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง