รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

...เภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปร.4

...รับปรุงต่อเติมลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไผ่พัฒนา ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...ารก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ...างเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ลานคอนกรีต (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ)

...ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไผ่พัฒนา ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

...นอราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	135.00	ลบ.ม	1,682.24	227,102.40	306.00	41,310.00	268,412.40	
2	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.235	ตัน	21,495.33	5,051.40	3,300.00	775.50	5,826.90	
3	งานไม้แบบ								
	-ไม้แบบ	10.13	ตร.ม	350.00	3,545.50		-	3,545.50	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	40.50	ตร.ม			133.00	5,386.50	5,386.50	
	-ตะปู	10.13	กก.	44.39	449.67			449.67	
4	งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	150.00	เมตร	10.15	1,522.50	12.96	1,944.00	3,466.50	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม	348.91	15,700.95	99.00	4,455.00	20,155.95	
6	งานลงลูกรังไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม	217.94	1,743.52	99.00	792.00	2,535.52	
7	งานลูกรังปรับสภาพพื้นที่		ลบ.ม						
8	เหล็กตะแกรง wire mesh	900.00	ตร.ม	23.36	21,024.00	5.00	4,500.00	25,524.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							335,302.94	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวญาดาพัฒน์ จุลบุตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จอกถม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายประพันธ์ ปู่หลังกลำ่)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง