รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดวังท่าโพ (วัดใหม่แสงมรกต) หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

-โดยดำเนินการเปลี่ยนพื้นไม้ภายในศาลาการเปรียญวัดวังท่าโพ (วัดใหม่แสงมรกต)หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(ตามรายละเอียดประมาณราคา)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- รื้อถอนพื้นไม้เดิมออก	420.00	ตร.ม.		-	50.00	21,000.00	21,000.00	รื้อกอง
2	- พื้นไม้ขนาด 1"x8" ยาว 10 ศอก	230.00	แผ่น	800.00	184,000.00		-	184,000.00	
3	- ตงไม้ขนาด 2"x8" ยาว 10 ศอก	10.00	แผ่น	1,550.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
4	- ติดตั้งตงและพื้นไม้	420.00	ตร.ม.			167.00	70,140.00	70,140.00	พื้นไม้ตีชน(ไม่เข้าลิ้น)
									รวมตะปู
	รวมเป็นเงิน							290,640.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จอกถม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวญาดาพัฒน์ จุลบุตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง