แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนิท ฟักสนิท.....

ปริมาณงาน.....กว้าง 4.00 เมตร ยาว143 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้า ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

หน่วยประมาณการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานดันทาง**								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรัง	22	ลบ.ม.	262	5,764	64	1,408	7,172	
2	**งานผิวจราจร**								
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายถม)	29	ลบ.ม.	233	6,757	64	1,856	8,613	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูก	86	ลบ.ม.	1,682	144,652	204	17,544	162,196	
	บาศก์ 240 กก./ตร.ซม.								
3	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	11	เส้น	298	3,278	30	330	3,608	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยสี่เหลี่ยมจัตรัส	572	ตร.ม.	23	13,156	-	-	13,156	
	ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.								
4	**งานไม้แบบ**								
	- ไม้แบบ	5	ตร.ม.	267	1,335	90	450	1,785	

(นายณรงค์เกียรติ มิ่งณิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง