แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรสามราก.....

ปริมาณงาน.....กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 15 บ้านสามปลัก ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

หน่วยประมาณการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคันทาง**								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรัง	11	ลบ.ม.	262	2,882	64	704	3,586	
2	**งานผิวจราจร**								
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายถม)	15	ลบ.ม.	233	3,495	64	960	4,455	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูก	44	ลบ.ม.	1,682	74,008	204	8,976	82,984	
	บาศก์ 240 กก./ตร.ซม.								
3	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	6	เส้น	298	1,788	30	180	1,968	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยสี่เหลี่ยมจัตรัส	296	ตร.ม.	23	6,808	-	-	6,808	
	ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.								
4	**งานไม้แบบ**								
	- ไม้แบบ	5	ตร.ม.	267	1,335	90	450	1,785	

(นายณรงค์เกียรติ ชัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง