แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านสระประทุม ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....นายมนต์ชัย เทียมสอน.....เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคันทาง**								
	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานดินปรับระดับเสริมผิวทาง	-	-	-	-	-	-	-	
	งานไหล่ทางลูกรัง	12	ลบ.ม.	262.00	3,144.00	-	-	3,144.00	
2	**งานผิวจราจร**								
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายถม)	16	ลบ.ม.	233.00	3,278.00	64.00	1,024.00	4,752.00	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตผสมเสร็จ	43	ลบ.ม.	1,682.00	72,326.00	204.00	8,772.00	81,098.00	
	รูปลูกบาศก์ 204 กก./ตร.ซม.								
3	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 15 มม.	6	เส้น	298.00	1,788.00	30.00	180.00	1,968.00	
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยสี่เหลี่ยม	312	ตร.ม.	23.00	7,176.00	-	-	7,176.00	

(นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง