แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตอุโบสถ.....

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

หน่วยประมาณการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	- งานปรับพื้นที่	807	ตร.ม.	-	-	3	2,421	2,421	
2	- ทรายหยาบ	40	ลบ.ม.	255	10,200	99	3,960	14,160	
3	- ตะแกรงเหล็กผิวข้ออ้อยสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด Ø 4 มม.	807	ตร.ม.	23	18,561	5	4,035	22,596	
	.๑ 0.20 X 0.20 ม.								
4	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	81	ลบ.ม.	1,682	136,242	306	24,786	161,028	
5	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 15 มม.	4	เส้น	23	92	5	20	112	
6	- แอสฟัลท์	15	ลิตร	20	300	10	150	450	
7	- ไม้แบบ	14	ตร.ม.	267	3,738	90	1,260	4,998	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**169,133**		**34,211**	**205,765**	

(นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง