แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8.....

ปริมาณงาน.....กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

หน่วยประมาณการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานคันทาง**								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรัง	9	ลบ.ม.	268	2,412	64	576	2,988	
2	**งานผิวจราจร**								
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายถม)	13	ลบ.ม.	233	3,029	64	832	3,861	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูก	37	ลบ.ม.	1,682	62,234	204	7,548	69,782	
	บาศก์ 240 กก./ตร.ซม.								
3	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	5	เส้น	298	1,490	30	150	1,640	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยสี่เหลี่ยมจัตรัส	248	ตร.ม.	23	5,704	-	-	5,704	
	ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.								
4	**งานไม้แบบ**								
	- ไม้แบบ	5	ตร.ม.	267	1,335	90	450	1,785	

(นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง