แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔

[illegible]หมู่ที่ 1 บ้านไดโพธิ์ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

[illegible]ขนาด 3.00x8.00 เมตร,ปูกระเบื้องพื้น ,ก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งประตูหน้าต่าง,เทคอนกรีตซักล้างรอบอาคารเดิม

[illegible]ไดโพธิ์ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

[illegible] กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

[illegible]ราคากลางเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานขุดดิน - ดินถม							
	-ถมดิน	560	ลบ.ม.	35	19,600	-	-	19,600
	- ขุดดินกลบคืนฐานราก	3	ลบ.ม.	-	-	99	297	297
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,300	1,300	316	316	1,616
	- ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	255	765	-	-	765
2	งานโครงสร้าง							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	10	ลบ.ม.	1,682	16,820	395	3,950	20,770
	-ไม้แบบ	8	ตร.ม	267	2,136	90	720	2,856
	- ตะปู	5	กก.	44	220	-	-	220
3	งานเหล็กเสริม							
	- เสาสำเร็จ 0.20x0.20 เมตร	4	ต้น	960	3,840	-	-	3,840
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	15	เส้น	48	720	6	90	810
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	10	เส้น	190	1,900	13	130	2,030
	- เหล็กไวเมทต์ 0.20x0.20x4 มม.	75	ตร.ม.	23	1,725	5	375	2,100
	- ลวดผูกเหล็ก	3.5	กก.	46	161	-	-	161
4	งานโครงหลังคา							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75 X 45 X 15 มม. หนา 2.3 มม.	14	ท่อน	420	5,880	-	-	5,880
	- แปเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 1.2 มม.	12	ท่อน	260	3,120	-	-	3,120
	- แผ่นมัลเทิลซีสหนา 0.3 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน	48	ตร.ม.	200	9,600	-	-	9,600
	- ครอบสันหลังคาแผ่นมัสเทิลซีส	4	เมตร	115	460	-	-	460
	- สกรูยึดแผ่นมัลเทิลซีส	192	ตัว	3	576	-	-	576
	- เชิงชาย+ปั้นลมไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" X 6"	20	เมตร	85	1,700	65	1,300	3,000
	-เชิงชาย-ปั้นลมไม้เชอร์ร่า ขนาด 1"x8"	20	เมตร	96	1,920	89	1,780	3,700
5	งานฝ้าเพดานใน - ภายนอก							
	-ฝ้าภายนอกสมาทบร์อดหนา 4 มม.โครงเคร่าซีลาย	75	ตร.ม.	200	15,000	-	-	15,000
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าซีลาย	84	ตร.ม.	220	18,480	-	-	18,480
	-ไม้มอบฝ้า	150	เมตร	15	2,250	-	-	2,250
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	5	แผ่น	144	720	-	-	720
6	งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล๊อค	30	ตร.ม	107	3,210	60	1,800	5,010
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม	45	1,350	-	-	1,350
7	งานพื้น							
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 16"x16"(ผิวเรียบ)	100	ตร.ม	165	16,500	120	12,000	28,500
	-ปูนซีเมนต์	32	ถุง	115	3,680	-	-	3,680
	-ทรายหยาบ	12	ลบ.ม.	255	3,060	-	-	3,060
	-ซีเมนต์อุดรอยต่อกระเบื้อง	1	กล่อง	380	380	-	-	380