แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔

ประกอบราคมหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยการต่อเติมปูกระเบื้องพื้น,ก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งประตูหน้าต่าง,เทชักล้างรอบอาคาร

ที่ตั้ง บ้านหนองบัว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	**งานขุดดิน - ดินถม**							
	-ทรายรองพื้น	7	ลบ.ม.	255	1,785	-	-	1,785
2	**งานโครงสร้าง**							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	10	ลบ.ม.	1,682	16,820	395	3,950	20,770
	-ไม้แบบ	8	ตร.ม	267	2,136	-	-	2,136
	- ตะปู	3	กก.	44	132	-	-	132
3	**งานเหล็กเสริม**					-	-	
	- เหล็กไวเมทต์ 0.20x0.20x4 มม.	89	ตร.ม.	23	2,047	5	445	2,492
4	**งานโครงหลังคา**							
	-แผ่นมัสเทิลซีสหนา 0.03 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อ	140	ตร.ม	200	28,000	-	-	28,000
	- ครอบสันหลังคาแผ่นมัสเทิลซีส	14	เมตร	115	1,610	-	-	1,610
	- สกรูยึดแผ่นแผ่นมัสเทิลซีส	560	ตัว	3	1,680	-	-	1,680
5	**งานฝ้าเพดานใน - ภายนอก**							
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าซีลาย	99	ตร.ม.	220	21,780	-	-	21,780
6	**งานผนัง**							
	-ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อค	30	ตร.ม	107	3,210	-	-	3,210
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	60	ตร.ม	45	2,700	-	-	2,700
7	**งานพื้น**					-	-	
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 16"x16"(ผิวเรียบ)	104	ตร.ม	165	17,160	120	12,480	29,640
	-ปูนซีเมนต์	35	ถุง	115	4,025	-	-	4,025
	-ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	255	1,530	-	-	1,530
	-ซีเมนต์อุดรอยต่อกระเบื้อง	1	กล่อง	380	380	-	-	380
8	**งานประตู + หน้าต่าง**							
	-หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีชา2.80x1.10 ม.	8	ชุด	3,750	30,000	-	-	30,000
	-ประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียบสีชา2.80x2.00 ม.	1	ชุด	5,000	5,000	-	-	5,000
9	**งานไฟฟ้า**					-	-	
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงแบบฝังฝ้า 2X36 W	8	ชุด	1,150	9,200	-	-	9,200
	- เต้ารับคู่	4	ชุด	25	100	-	-	100
	-บล๊อคลอยพร้อมหน้ากาก	4	อัน	25	100	-	-	100
	-สวิทย์	4	ตัว	25	100	-	-	100
	- สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 ตร.มม.	100	เมตร	14	1,400	-	-	1,400
10	**งานสี**							
	-สีน้ำมัน	1	แกลลอน	200	200	-	-	200
	- สีกันสนิม	1	แกลลอน	200	200	120	120	320
	- สีน้ำพลาสติก	95	ตร.ม.	30	2,850	-	-	2,850
11	**อื่นๆ**							