แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.๔**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านเนินตะคล้อ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

แบบรูปรายการ ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านเดิมขนาดกว้าง8.00 เมตรยาว14.00 เมตรโดยการปูกระเบื้องพื้นและผนังภายใน

ประเภทงาน ปูกระเบื้องพื้นและภายใน,ทำผนังและติดกระจก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านเนินตะคล้อ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	**งานฝ้าเพดานใน - ภายนอก**							
	-ฝ้าภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงเคร่าซีลาย	46	ตร.ม.	200	9,200	-	-	9,200
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าซีลาย	113	ตร.ม.	220	24,860	-	-	24,860
	-ไม้มอบฝ้า	96	เมตร	15	1,440	-	-	1,440
2	**งานพื้น**							
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 16"x16"(ผิวเรียบ)	125	ตร.ม	165	20,625	120	15,000	35,625
	-ปูนซีเมนต์	42	ถุง	115	4,830	-		4,830
	-ทรายหยาบ	9	ลบ.ม.	255	2,295	-	-	2,295
	-ซีเมนต์อุดรอยต่อกระเบื้อง	1	กล่อง	380	380	-	-	380
3	**งานประตู+หน้าต่าง**							
	-หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมขนาด 2.17 x 2.77 เมตร	7	ชุด	9,000	63,000	-	-	63,000
	-ประตูบานเลื่อนขนาด 3.04 x 2.75 เมตร	1	ชุด	11,000	11,000	-	-	11,000
	-หน้าต่างบานกระจกติดตาย	2	ชุด	2,800	5,600	-	-	5,600
	-เสริมผนังข้าง	1	ชุด	4,000	4,000	-	-	4,000
3	**งานไฟฟ้า**							
	- หลอดคู่ฟลูออเรนเซนต์พร้อมกรอบทรงกร้างปลา	8	ชุด	1,150	9,200		-	9,200
	- บล๊อคลอยพร้อมหน้ากาก	8	อัน	25	200	-	-	200
	-เต้ารับคู่	8	ชุด	25	200	-	-	200
	-สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 ตร.มม	100	เมตร	14	1,400	-	-	1,400
4	**งานอื่นๆ**							
	-โต๊ะหมู่9 หน้า 4 ขาสิงห์ ไม้สัก	1	ชุด	3,500	3,500	-	-	3,500
	-พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	4	ตัว	1,280	5,120	-	-	5,120
	-โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครมเมียม	11	ตัว	2,200	24,200	-	-	24,200
	ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.							
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				191,050		15,000	206,050