แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านหนองหลวง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....นายมนต์ชัย เทียมสอน.....เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด								
	ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	5	ลบ.ม.			96.00	480.00	480.00	
	คอนกรีต	11	ลบ.ม.	1,682.00	18,502.00	316.00	3,476.00	21,978.00	
	ทรายหยาบ	4	ลบ.ม.	255.00	1,020.00	59.00	236.00	1,256.00	
2	งานโครงสร้าง								
	เสา คสล.สำเร็จรูปขนาด0.15X0.15ม.3.50	4	ต้น	980.00	3,920.00	100.00	400.00	4,320.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาดขนาด 6 มม.	6	เส้น	48.00	288.00	6.00	36.00	324.00	
	เหล็กไวเมทขนาด 4 มม.	60	ตร.ม.	23.00	1,380.00	5.00	300.00	1,680.00	
4	งานโครงหลังคา								
	เหล็กกล่อง 100X50X15x1.5มม.	10	ท่อน	520.00	5,200.00			5,200.00	
	แปเหล็ก 75X45X15X2.3มม.	25	ท่อน	570.00	14,250.00			14,250.00	
	แผ่นเมททัลชีส	18	ตร.ม.	140.00	2,520.00			2,520.00	
	แผ่นครอบ	6	แผ่น	115.00	690.00			690.00	

(นายมนต์ชัย เทียมสอน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองช่าง