แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงศาลาประชมประจำหมู่บ้าน.....

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

หน่วยประมาณการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานขุดดิน**								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	5	ลบ.ม.	-	-	96	480	480	
	- คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	1,300	650	316	158	808	
	- ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม.	255	128	59	30	157	
	- ทรายถม	10	ลบ.ม.	233	2,330	64	640	2,970	
2	**งานโครงสร้าง**								
	- เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15 X 0.15 ม. ยาว 3.50 ม.	5	ต้น	980	4,900	100	500	5,400	
	- คอนกรีต	7	ลบ.ม.	1,682	11,774	395	2,765	14,539	
	- ไม้แบบ	8	ตร.ม.	267	2,136	90	720	2,856	
	- ตะปู	5	กก.	44	220	-	-	220	
3	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	20	เส้น	48	960	6	120	1,080	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	13	เส้น	190	2,470	13	13	2,483	
	- เหล็กไวท์เม ขนาด Ø 4 มม.	54	ตร.ม.	23	1,242	5	13	1,255	
4	**งานโครงหลังคา**								
	- เหล็กตัว C ขนาด Ø 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.	17	ท่อน	570	9,690	-	-	9,690	
	- แผ่นเมทัลชีส	42	ตร.ม.	140	5,880	-	-	5,880	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีส	350	ตัว	3	1,050	-		1,050	

(นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง