ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" X 8"	20	เมตร	96	1,920	89	1,780	3,700
	- งานทำโครงหลังคา	42	ตร.ม.	-	-	70	2,940	2,940
	- งานมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีส	42	ตร.ม.	-	-	18	756	756
5	งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	22	ตร.ม.	158	3,476	75	1,650	5,126
	- ผนังเหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1" หนา 1.2 มม.	24	ท่อน	114	2,736	34	816	3,552
6	งานปูนฉาบ							
	- ฉาบปูนเรียบ	44	ตร.ม.	45	1,980	82	3,608	5,588
7	งานประตู							
	- ประตูเหล็ก ขนาด 2.00 X 2.00 ม.	1	ชุด	2,000	2,000	-	-	2,000
8	งานสี							
	- สีพลาสติก	40	ตร.ม.	30	1,200	30	1,200	2,400
	- สีกันสนิม	12	ตร.ม.	35	420	35	420	840
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**57,162**		**18,609**	**75,770**

(นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง