แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ บ้านหมู่ที่ 18 บ้านหนองแห้วเจริญทรัพย์ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

แบบแปลนขนาด 6.00x10.00 เมตร,ปูกระเบื้องพื้น ,ฝ้าภายนอก-ฝ้าภายใน,เทคอนกรีตซักล้างรอบอาคารเดิม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแห้วเจริญทรัพย์ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ลงวันที่

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
	งานขุดดิน - ดินถม							
	-งานรื้อถอนโครงหลังอาคารเดิม	88	ตร.ม	15	1,320	-	-	1,320
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,300	1,300	316	316	1,616
	- ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	255	1,020	44	176	1,196
2	**งานโครงสร้าง**							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	12	ลบ.ม.	1,682	20,184	357	4,284	24,468
	-ไม้แบบ	12	ตร.ม	267	3,204	-	-	3,204
	- ตะปู	5	กก.	44	220	-	-	220
3	**งานเหล็กเสริม**					-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	4	เส้น	48	192	6	24	216
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	5	เส้น	190	950	13	65	1,015
	- เหล็กไวเมทต์ 0.20x0.20x4 มม.	108	ตร.ม.	23	2,484	5	540	3,024
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	46	138	-	-	138
4	**งานโครงหลังคา**							
	-เหล็กกล่องขนาด 100x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	20	ท่อน	523	10,460	-	-	10,460
	-เหล็กกล่องขนาด 1"x2" หนา 1.2 มม.	18	ท่อน	260	4,680	-	-	4,680
	-แผ่นมัสเทิลซีสหนา 0.03 มม.	125	ตร.ม	140	17,500	-	-	17,500
	- ครอบสันหลังคาแผ่นมัสเทิลซีส	22	เมตร	115	2,530	-	-	2,530
	- สกรูยึดแผ่นกระเบื้อง	580	ตัว	3	1,740	-	-	1,740
	- เชิงชาย+ปั้นลมไม้เชอร์ร่า ขนาด 1" X 6"	28	เมตร	85	2,380	65	1,820	4,200
	-เชิงชาย-ปั้นลมไม้เชอร์ร่า ขนาด 1"x8"	28	เมตร	96	2,688	89	2,492	5,180
5	**งานฝ้าเพดานใน - ภายนอก**							
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดแบเรียบโครงเคร่าซีลาย	21	ตร.ม	220	4,620	-	-	4,620
	-ฝ้าภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงเคร่าซีลาย	23	ตร.ม.	200	4,600	-	-	4,600
	-ไม้มอบ	46	เมตร	15	690	-	-	690
6	**งานผนัง**							
	-ก่ออิฐซีเมนต์บล็อค	40	ตร.ม	107	4,280	-	-	4,280
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	80	ตร.ม	45	3,600	-	-	3,600
7	**งานพื้น**							
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"(ผิวเรียบ)	67	ตร.ม	140	9,380	120	8,040	17,420
	-ปูนซีเมนต์	24	ถุง	115	2,760	-	-	2,760
	-ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	255	1,530	-	-	1,530
	-ซีเมนต์อุดรอยต่อกระเบื้อง	1	กล่อง	380	380	-	-	380
8	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ**							
	-โถส้วม(แบบธรรมดา)	1	ชุด	550	550	-	-	550
	-วงซีเมนต์ขนาด 0.50x1.20 เมตร	4	วง	300	1,200	-	-	1,200