แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔

...หมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านหนองไม้แดง ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

...หน้าขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 5.00 เมตรพร้อมปูกระเบื้องพื้น ,เทคอนกรีตซักล้างบริเวณอาคารเดิม

...องไม้แดง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...องช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...มื่อวันที่

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
	...านขุดดิน - ดินถม							
	-ดินถมปรับพื้นที่	620	ลบ.ม.	35	21,700	-	-	21,700
	- ขุดดินกลบคืนฐานราก	3	ลบ.ม.	-	-	99	297	297
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,300	1,300	316	316	1,616
	- ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	255	2,040	44	352	2,392
2	**งานโครงสร้าง**							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	20	ลบ.ม.	1,682	33,640	395	7,900	41,540
	-ไม้แบบ	18	ตร.ม	267	4,806	90	1,620	6,426
	- ตะปู	5	กก.	44	220	-	-	220
3	**งานเหล็กเสริม**					-	-	
	- เสาเหล็กกล่องขนาด 5"x5"	3	ต้น	1,750	5,250	80	240	5,490
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	12	เส้น	48	576	6	72	648
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	8	เส้น	190	1,520	13	104	1,624
	- เหล็กไวเมทต์ 0.20x0.20x4 มม.	132	ตร.ม.	23	3,036	5	660	3,696
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	46	138	-	-	138
4	**งานโครงหลังคา**							
	-เหล็กกล่องขนาด 100x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	17	ท่อน	523	8,891	-	-	8,891
	-แปรเหล็กตัวซี ขนาด 75 X 45 X 15 มม. หนา 2.3 มม.	14	ท่อน	420	5,880	-	-	5,880
	-เหล็กกล่องขนาด 1"x2" หนา 1.2 มม.	6	ท่อน	260	1,560	-	-	1,560
	-กระเบื้องลอนคู่	140	แผ่น	48	6,720	-	-	6,720
	- ครอบสันหลังคา	15	คู่	115	1,725	-	-	1,725
	- สกรูยึดแผ่นกระเบื้อง	140	ตัว	3	420	-	-	420
	- เชิงชาย+ปั้นลมไม้เชอร์ร่า ขนาด 1" X 6"	20	เมตร	85	1,700	65	1,300	3,000
	-เชิงชาย-ปั้นลมไม้เชอร์ร่า ขนาด 1"x8"	20	เมตร	96	1,920	89	1,780	3,700
5	**งานฝ้าเพดานใน - ภายนอก**							
	-ฝ้าภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงเคร่าซีลาย	20	ตร.ม.	200	4,000	-	-	4,000
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าซีลาย	36	ตร.ม.	220	7,920	-	-	7,920
	-ไม้มอบฝ้า	38	เมตร	15	570	-	-	570
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	5	แผ่น	144	720	-	-	720
6	**งานผนัง**							
	- ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล๊อค	15	ตร.ม	107	1,605	60	900	2,505
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม	45	1,350	-		1,350
	-ตาข่ายเหล็กม้วน	1	ม้วน	1,650	1,650	-	-	1,650
7	**งานพื้น**					-	-	
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 16"x16"(ผิวเรียบ)	77	ตร.ม	165	12,705	120	9,240	21,945
	-ปูนซีเมนต์	26	ถุง	115	2,990	-	-	2,990