แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.๔**

...ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านม่วงเฒ่า ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...ารต่อเติมด้านหน้าขนาด 3.50x7.00 เมตร,ปูกระเบื้องพื้น ,เทคอนกรีตซักล้างรอบอาคารเดิม

...ที่ 14 บ้านม่วงเฒ่า ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...ระมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

...ราคากลางเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	**งานขุดดิน - ดินถม**							
	- ขุดดินกลบคืนฐานราก	3	ลบ.ม.	-	-	99	297	297
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,300	1,300	316	316	1,616
	- ทรายหยาบรองพื้น	28	ลบ.ม.	255	7,140		-	7,140
2	**งานโครงสร้าง**							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	52	ลบ.ม.	1,682	87,464	395	20,540	108,004
	-ไม้แบบ	19	ตร.ม	267	5,073	90	1,710	6,783
	- ตะปู	5	กก.	44	220	-	-	220
3	**งานเหล็กเสริม**					-	-	
	-เสาสำเร็จ 0.20x0.20x4.00 เมตร	3	ต้น	950	2,850	-	-	2,850
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	12	เส้น	48	576	6	72	648
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	8	เส้น	190	1,520	13	104	1,624
	- เหล็กไวเมทต์ 0.20x0.20x4 มม.	450	ตร.ม.	23	10,350	5	2,250	12,600
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	46	138	-	-	138
4	**งานโครงหลังคา**							
	-เหล็กกล่องขนาด 100x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	9	ท่อน	523	4,707	-	-	4,707
	-เหล็กกล่องขนาด 1"x2" หนา 1.2 มม.	10	ท่อน	260	2,600	-	-	2,600
	-แผ่นมัสเทิลซีสหนา 0.03 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน	45	ตร.ม	200	9,000	-	-	9,000
	- ครอบสันหลังคาแผ่นมัสเทิลซีส	5	เมตร	115	575	-	-	575
	- สกรูยึดแผ่นมัสเทิลซีส	180	ตัว	3	540	-	-	540
	- เชิงชาย+ปั้นลมไม้เซอร์ร่า ขนาด 1" X 6"	19	เมตร	85	1,615	65	1,235	2,850
	-เชิงชาย-ปั้นลมไม้เซอร์ร่า ขนาด 1"x8"	19	เมตร	96	1,824	89	1,691	3,515
5	**งานฝ้าเพดานใน - ภายนอก**							
	-ฝ้าภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงเคร่าซีลาย	45	ตร.ม.	200	9,000	-	-	9,000
	-ไม้มอบฝ้า	46	เมตร	15	690	-	-	690
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	5	แผ่น	144	720	-	-	720
7	**งานพื้น**							
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 16"x16"(ผิวเรียบ)	79	ตร.ม	165	13,035	120	9,480	22,515
	-ปูนซีเมนต์	28	ถุง	115	3,220	-	-	3,220
	-ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	255	1,530	-	-	1,530
	-ซีเมนต์อุดรอยต่อกระเบื้อง	1	กล่อง	380	380	-	-	380
10	**งานสี**							
	- สีกันสนิม	1	แกลลอน	200	200	120	120	320
	- สีน้ำพลาสติก	96	ตร.ม.	30	2,880	-	-	2,880