แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงศาลาประชมประจำหมู่บ้าน.....

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 2 บ้าน โรงวัว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

หน่วยประมาณการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.....

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	24	ตร.ม.	-	-	38	912	912	
	- รื้อถอนประตู	2	ชุด	-	-	100	200	200	
2	**งานโครงสร้าง**								
	-เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5" X 5"	4	ต้น	1,750	7,000	80	320	7,320	
	- แผ่นเพลส ขนาด 12.5 X 12.5 ม.	8	กก.	55	440	-	-	440	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2	ลบ.ม.	1,682	3,364	395	790	4,154	
3	**งานพื้น**								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" X 12"	163	ตร.ม.	140	22,820	120	19,560	42,380	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" X 8"	5	ตร.ม.	149	745	120	600	1,345	
	- ปูนซีเมนต์	68	ถุง	115	7,820	-	-	7,820	
	- ทรายหยาบ	20	ลบ.ม.	255	5,100	-	-	5,100	
4	**งานโครงหลังคา**								
	- เหล็กตัว C ขนาด Ø 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.	28	ท่อน	570	15,960	-	-	15,960	
	- แผ่นเมทัลชีส	87	ตร.ม.	140	12,180	-	-	12,180	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีส	650	ตัว	3	1,950	-	-	1,950	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" X 8"	18.50	เมตร	96	1,776	89	1,647	3,423	
	- งานทำโครงหลังคา	87	ตร.ม.	-	-	70	6,090	6,090	
	- งานมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีส	87	ตร.ม.	-	-	18	1,566	1,566	

(นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง