รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองไม้สุก ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณราคาโดย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1งานโครงสร้าง								
1	งานปรับพื้นที่วางผัง	72	ตร.ม			25	1800	1800	
2	งานขุดดิน	15	ลบ.ม		-	125.00	1,875.00	1,875.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	12	ลบ.ม	1,682.24	20,186.88	436.00	5,232.00	25,418.88	
4	ทรายหยาบ	8	ลบ.ม	255.45	2,043.60	91.00	728.00	2,771.60	
5	เหล็ก Ø RB 6 มม.	0.222	ตัน	21,962.62	4,875.70	3,401.00	755.02	5,630.72	
6	เหล็ก Ø DB 12 มม.	0.622	ตัน	21,495.33	13,361.50	3,401.00	2,114.06	15,475.56	
7	เหล็ก Ø DB 16 มม.	0.474	เส้น	21,028.04	9,967.29	3,401.00	1,612.07	11,579.36	
8	ไม้แบบ	40	ตร.ม	471.00	18,840.00	133.00	5,320.00	24,160.00	
9	ตะปู	10	กิโล	44.39	443.90		-	443.90	
10	ลวดผูกเหล็ก	25	กิโล	45.00	1,125.00		-	1,125.00	
11	wire mesh 4.0 มม. @0.20x0.20 ม.#	72	ตร.ม	23.36	1,681.92	5.00	360.00	2,041.92	
	รวมค่างานต้นทุน							92,321.95	
	FACTOR F = 1.2726							117,488.91	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							117,488.91	
	ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)**							

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการราคา

(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวรวุฒิ อินตะมะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง