รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองไม้สุก ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณราคาโดย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7 งานระบบไฟฟ้า								
	โครมไฟรางคู่หลอดฟูออเลสเซนต์	12	ชุด	350	4,200.00	100.000	1200	5400.0	
	โครมหลอดฟูออเลสเซนต์	2	ชุด	250	500.00	100.00	200	700.0	
	เต้ารับชนิดฝังผนัง	5	ชุด	130.00	650.00	100.00	500	1,150.0	
	สวิชไฟ	7	ชุด	60.00	420.00	100.00	700	1,120.0	
	สายไฟฟ้า thw 1x2.5 ตร.มม.	200	เมตร	8.00	1,600.00	3.00	600	2,200.0	
	ท่อ pvc ร้อยสาย 3/4 +ข้อต่อ	14.0	ท่อน	55.00	770.00	100.00	1,400.00	2,170.0	
	รวมค่างานต้นทุน							12,740.00	
	FACTOR F = 1.2726							16,212.92	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							16,212.92	
ตัวอักษร	**(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)**								

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการราคา

(นายประพันธ์ ปู่หลังกลำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวรวุฒิ อินตะมะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง