ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง

- ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 302.5 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

แบบแปลนและรายการ ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โพธิ์ประทับช้าง แบบเลขที่ 1/2554

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทาง						-		
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.						
	1.2 งานลงลูกรังรองพื้นทางบดอัด	-	ตร.ม.				-		
	1.3 งานเกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิม	302.50	ตร.ม.	1.450	438.63		-	438.63	
	1.4 งานไหล่ทางลูกรัง	4.54	ลบ.ม.	211.130	958.53	99.00	449.46	1,407.99	
2	งานพื้นทางจราจร							0.00	
	2.1 งานทรายรองพื้นทาง	15.13	ลบ.ม.	361.37	5,467.53	99.00	1,497.87	6,965.40	
	2.2 งานพื้นทางคอนกรีต	45.38	ลบ.ม.	1,682.2	76,340.05	306.00	13,886.28	90,226.33	
3	งานเหล็กเสริม / งานรอยต่อ/แบบหล่อคอนกรีต						-	0.00	
	3.1 เหล็ก WierMesh 4 มม. @ 0.20 x 0.20 # ม.	302.50	ตร.ม.	23.36	7,066.40	5.00	1,512.50	8,578.90	
	3.2 CONTRACTiON JOINT RB Ø 19 mm.	54.45	เมตร	47.980	2,612.51	7.56	411.64	3,024.15	
	3.3 EXPANSIONTION JOINT RB Ø 19 mm.	6.05	เมตร	47.980	290.28	7.56	45.74	336.02	
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้าง	60.50	เมตร	18.530	1,121.07		-	1,121.07	
	3.5 งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	61.00	เมตร	9.800	597.80	15.50	945.50	1,543.30	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย				-		
	รวมวัสดุและแรงงาน							113,641.78	
	ค่า Factor F = 1.3365							151,882.24	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							151,882.24	
	คิดเป็นเงินเพียง							150,000.00	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน**							

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการราคา

(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวรวุฒิ อินตะมะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง