ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปากกะช่อง

- ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านปากกะช่อง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

แบบแปลนและรายการ ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โพธิ์ประทับช้าง แบบเลขที่ 1/2554

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทาง						-		
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.						
	1.2 งานลงลูกรังรองพื้นทางบดอัด	-	ตร.ม.				-		
	1.3 งานเกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิม	796.00	ตร.ม.	1.450	1,154.20		-	1,154.20	
	1.4 งานไหล่ทางลูกรัง	14.93	ลบ.ม.	211.130	3,152.17	99.00	1,478.07	4,630.24	
2	งานพื้นทางจราจร							0.00	
	2.1 งานทรายรองพื้นทาง	39.80	ลบ.ม.	361.37	14,382.53	99.00	3,940.20	18,322.73	
	2.2 งานพื้นทางคอนกรีต	119.40	ลบ.ม.	1,682.2	200,859.46	306.00	36,536.40	237,395.86	
3	งานเหล็กเสริม / งานรอยต่อ/แบบหล่อคอนกรีต						-	0.00	
	3.1 เหล็ก WierMesh 4 มม. @ 0.20 x 0.20 # ม.	796.00	ตร.ม.	23.36	18,594.56	5.00	3,980.00	22,574.56	
	3.2 CONTRACTION JOINT RB Ø 19 mm.	143.28	เมตร	47.980	6,874.57	7.56	1,083.20	7,957.77	
	3.3 EXPANSIONTION JOINT RB Ø 19 mm.	15.92	เมตร	47.980	763.84	7.56	120.36	884.20	
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้าง	199.00	เมตร	18.530	3,687.47		-	3,687.47	
	3.5 งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	159.00	เมตร	9.800	1,558.20	15.50	2,464.50	4,022.70	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย				-		
	รวมวัสดุและแรงงาน							300,629.72	
	ค่า Factor F = 1.3365							401,791.62	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							401,791.62	
	คิดเป็นเงินเพียง							400,000.00	
	ตัวอักษร	**สี่แสนบาทถ้วน**							

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการราคา

(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวรวุฒิ อินตะมะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง