ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านท่ากร่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่ากร่าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

แบบแปลนและรายการ ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โพธิ์ประทับช้าง แบบเลขที่ 1/2554

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทาง						-		
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.						
	1.2 งานลงลูกรังรองพื้นทางบดอัด	-	ตร.ม.				-		
	1.3 งานเกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิม	400.00	ตร.ม.	1.450	580.00		-	580.00	
	1.4 งานไหล่ทางลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	211.130	1,583.48	99.00	742.50	2,325.98	
2	งานพื้นทางจราจร							0.00	
	2.1 งานทรายรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	361.37	7,227.40	99.00	1,980.00	9,207.40	
	2.2 งานพื้นทางคอนกรีต	60.00	ลบ.ม.	1,682.2	100,934.40	306.00	18,360.00	119,294.40	
3	งานเหล็กเสริม / งานรอยต่อ/แบบหล่อคอนกรีต						-	0.00	
	3.1 เหล็ก WierMesh 4 มม. @ 0.20 x 0.20 # ม.	400.00	ตร.ม.	23.36	9,344.00	5.00	2,000.00	11,344.00	
	3.2 CONTRACTION JOINT RB Ø 19 mm.	72.00	เมตร	47.980	3,454.56	7.56	544.32	3,998.88	
	3.3 EXPANSIONTION JOINT RB Ø 19 mm.	8.00	เมตร	47.980	383.84	7.56	60.48	444.32	
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้าง	100.00	เมตร	18.530	1,853.00		-	1,853.00	
	3.5 งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	80.00	เมตร	9.800	784.00	15.50	1,240.00	2,024.00	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย				-		
	รวมวัสดุและแรงงาน							151,071.98	
	ค่า Factor F = 1.3365							201,907.69	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							201,907.69	
	คิดเป็นเงินเพียง							200,000.00	
	ตัวอักษร	**สองแสนบาทถ้วน**							

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการราคา
(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายวรวุฒิ อินตะมะ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง