รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร

อนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านท่ากร่าง

มตร ยาว 132 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่ากร่าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

บบแปลนและรายการ ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โพธิ์ประทับช้าง แบบเลขที่ 1/2554

ราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทาง						-		
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.						
	1.2 งานลงลูกรังรองพื้นทางบดอัด	-	ตร.ม.				-		
	1.3 งานเกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิม	396.00	ตร.ม.			1.63	645.48	645.48	
	1.4 งานไหล่ทางลูกรัง	9.90	ลบ.ม.	217.94	2,157.61	99.00	980.10	3,137.71	
2	งานพื้นทางจราจร							-	
	2.1 งานทรายรองพื้นทาง	19.80	ลบ.ม.	348.91	6,908.42	99.00	1,960.20	8,868.62	
	2.2 งานพื้นทางคอนกรีต	59.40	ลบ.ม.	1,682.24	99,925.06	306.00	18,176.40	118,101.46	
3	งานเหล็กเสริม / งานรอยต่อ/แบบหล่อคอนกรีต						-	-	
	3.1 เหล็ก WierMesh 4 มม. @ 0.20 x 0.20 # ม.	396.00	ตร.ม.	23.36	9,250.56	5.00	1,980.00	11,230.56	
	3.2 CONTRACTION JOINT RB Ø 19 mm.	71.82	เมตร	47.83	3,435.15	6.45	463.24	3,898.39	
	3.3 EXPANSIONTION JOINT RB Ø 19 mm.	7.92	เมตร	47.83	378.81	6.45	51.08	429.90	
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้าง	132.00	เมตร	22.50	2,970.00		-	2,970.00	
	3.5 งานวัสดุยาแนวรอยต่อ	79.00	เมตร	10.15	801.85	12.75	1,007.25	1,809.10	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย				-		
	รวมวัสดุและแรงงาน							151,091.21	

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นางสาวกัลยายารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์)

รองปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางยุพดี พินิตตานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายมนู ดีมั่น)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไผ่ท่าโพ