ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โครงการ ดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองสาธารณะ

- ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคลองเดิม	360.00	ตร.ม			10.00	3,600.00	3,600.00	
2	หล็ก Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	360.00	เส้น	45.00	16,200.00	5.00	1,800.00	18,000.00	
3	ไม้แบบ	10.80	ตร.ม	290.00	3,132.00	133.00	1,436.40	4,568.40	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	36.00	ลบ.ม	1,682.00	60,552.00	306.00	11,016.00	71,568.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก	46.73	1,800.00		-	1,800.00	
	รวมวัสดุและแรงงาน							99,536.40	

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์)

รองปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางยุพดี พินิตตานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายมนู ดีมั่น)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไผ่ท่าโพ