รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณราคาโดย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
1	งานรื้อหลังคาเดิม	112	ตร.ม			25	2800	2800	
2	แผ่นmetalsheet หนา 0.40 มม.+ฉนวนกันความร้อน	130	ตร.ม	260.00	33,800.00	70.00	9,100.00	42,900.00	
3	น็อตยึดหลังคา	114	ตร.ม	2.50	285.00		-	285.00	
4	ประตูขนาด 1.80x2.00 ม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
5	งานทาสีพลาสติก	134	ตร.ม	30.00	4,020.00	35.00	4,690.00	8,710.00	
6	งานทาสีน้ำมัน	25	ตร.ม	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00	
	รวมค่างานต้นทุน							59,770.00	
	FACTOR F = 1.2726							76,063.30	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							76,063.30	
	ตัวอักษร	**(เจ็ดหมื่นหกพันหกสิบสามบาทสามสิบสตางค์)**							

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการราคา
(นายประพันธ์ ปู่หลังกลำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายวรวุฒิ อินตะมะ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง