รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงถัง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณราคาโดย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนขยายอาคาร								
1	งานขุดดิน	4	ลบ.ม			99.000	396	396.0	
2	เสาปูนขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 3.00 เมตร	4	ต้น	550	2,200.00		-	2,200.0	
3	ทรายหยาบ	8.0	ตร.ม	361.00	2,888.00	99.00	792.00	3,680.0	
4	เหล็ก DB 12 มม.	11	เส้น	180.00	1,980.00	20.00	220.00	2,200.0	
5	เหล็ก RB 6 มม.	27	เส้น	45.00	1,215.00	10.00	270.00	1,485.0	
6	คอนกรีตโครงสร้าง	2.5	ลบ.ม	1,682.00	4,205.00	306.00	765.00	4,970.0	
7	ก่ออิฐผนัง	22	ตร.ม	150.00	3,300.00	80.00	1,760.00	5,060.0	
8	ฉาบปูนผนัง	44	ตร.ม	55.00	2,420.00	40.00	1,760.00	4,180.0	
9	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	44	ท่อน	550.00	24,200.00	100.00	4,400.00	28,600.00	
10	กรงเหล็ก	9	ตร.ม	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
	รวมค่างานต้นทุน							55,021.00	
	FACTOR F = 1.2726							70,019.72	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							70,019.72	
	ตัวอักษร	**(เจ็ดหมื่นสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)**							

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการราคา

(นายประพันธ์ ปู่หลังกลำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวรวุฒิ อินตะมะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง