รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณราคาโดย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	หลังคา Metalsheet หนา 0.40 มม. พร้อมแผ่นกันความร้อน	188	ตร.ม	260	48880	70	13160	62040	
2	ไม้เนื้อแข็ง 1½" x 3" x 4.00 เมตร	100	ท่อน	320.00	32,000.00	10.00	1,000.00	33,000.00	
3	เปลี่ยนฝ้ารอบนอกเป็นยิปซั่มหนา 6 มม.โครงเคร่าไม้	43	ตร.ม	250.00	10,750.00	80.00	3,440.00	14,190.00	
4	ฝ้าเพดานภายใน (T Bar)	110	ตร.ม	260.00	28,600.00	80.00	8,800.00	37,400.00	
5	งานเปลี่ยนประตู ขนาด 0.80 ม. x 2 .00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4	บาน	1,500.00	6,000.00	100.00	400.00	6,400.00	
6	งานรื้อหลังคาของเดิม	188	ตร.ม			25.00	4,700.00	4,700.00	
7	อุปกรณ์ยึดหลังคา	1	ชุด	1,000.00				1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							158,730.00	
	FACTOR F = 1.2726							201,999.80	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							201,999.80	
	ตัวอักษร	**(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)**							

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการราคา
(นายประพันธ์ ปู่หลังกลำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายวรวุฒิ อินตะมะ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
ตำแหน่ง/นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง