ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร แผ่นที่ 1/6.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 .	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	- ปรับพื้นที่	400.00	ตร.ม.	-	-	2	800	800	
	- เข็มไม้ยูคา Ø 4"(ยาว 2.00 ม.)	50.00	ต้น	60	3,000	95	4,750	7,750	
	- งานดินขุด - ถม	13.00	ลบ.ม.	-	-	125	1,625.00	1,625.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	255.45	127.73	99	49.50	177.23	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.			398	398.00	398.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.260	ตัน	2,570.09	668.22		-	668.22	
	ทรายหยาบ	0.620	ลบ.ม	255.45	158.38		-	158.38	
	หิน 1" - 2"	1.03	ลบ.ม	538.94	555.11		-	555.11	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	8.66	ลบ.ม.		-	498	4,312.68	4,312.68	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.961	ตัน	2,570.09	7,610.04		-	7,610.04	
	ทรายหยาบ	4.90	ลบ.ม	255.45	1,251.71		-	1,251.71	
							รวม	25,306.36	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)