ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร แผ่นที่ 3/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3 .	งานพื้นทางเท้า								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.40	ลบ.ม.	1,682.24	5,719.62	306	1,040.40	6,760.02	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.	34	ลบ.ม.	23.36	794.24	5	170.00	964.24	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.70	ลบ.ม.	255.45	434.27	99	168.30	602.57	
							รวม	8,326.82	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							**97,350.84**	
4 .	**งานโครงหลังคา**								
	- หลังคา Metal sheet	105	ตร.ม.	105.00	11,025.00	70	7,350.00	18,375.00	
	- สันครอบ Metal sheet	15	ม.	75.00	1,125.00	75	1,125.00	2,250.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.0 มม.	43.00	ท่อน	340	14,620.00	-	-	14,620.00	16.90 กก.
	- เหล็กกล่อง 100 x50 x 20 มม. หนา 1.8 มม.	15.00	ท่อน	540	8,100.00	-	-	8,100.00	24 กก.
	- ไม้เชิงชาย 1" x 8 "และปิดลอน 1/3" x 6"	40.00	ม.	132.5	5,300.00	73	2,920.00	8,220.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	1.00	หน่วย	-	-	10800	10,800.00	10,800.00	1086.7กก.
	รวมงานโครงหลังคา						รวม	**62,365.00**	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)