ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร แผ่นที่ 4/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
5 .	งานผนังอาคาร								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	32	ตร.ม.	157.79	5,049.28	89	2,848.00	7,897.28	
	- ฉาบปูนเรียบ	52	ตร.ม.		-	82	4,264.00	4,264.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	0.6266	ตัน	2,336.45	1,464.02		-	1,464.02	
	ทรายหยาบ	2.080	ลบ.ม	255.45	531.34		-	531.34	
	- กระเบื้องปูพื้นกระเบื้อง 12 " x 12 "	51	ตร.ม.	215.02	10,966.02	158	8,058.00	19,024.02	รวมปูนทราย
	- คานเอ็นผนัง	28	ม.	21.63	605.64	44	1,232.00	1,837.64	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.2 มม.	57.00	ท่อน	125	7,125.00	44	2,508.00	9,633.00	
6 .	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสมาทร์บอร์ด หนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	200	8,400.00	75	3,150.00	11,550.00	รวมงานทาสี
	- ฝ้าฉาบเรียบยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	49.00	ตร.ม.	180	8,820.00	75	3,675.00	12,495.00	รวมงานทาสี
							รวม	68,696.30	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)