ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 17 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง สถาปนิก 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หิน 1" - 2"	9.439	ลบ.ม	538.94	5,087.05		-	5,087.05	
	- เหล็กเสริม								
	เหล็ก RB ศก. 6 มม.	0.0963	ตัน	21,962.62	2,115.00	3,401.00	327.51	2,442.51	
	เหล็ก RB ศก. 9 มม.	0.0357	ตัน	21,962.62	784.07	3,401.00	121.41	905.48	
	เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.4767	ตร.ม.	21,495.33	10,246.82	3,401.00	1,621.25	11,868.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	58.41	584.10	-	-	584.10	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและค้ำยัน	62	ตร.ม.	-	-	133	8,246.00	8,246.00	
	- ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	575.12	13,802.88	-	-	13,802.88	
2.	งานพื้น								
	- พื้นสำเร็จรูป	51.00	ตร.ม.	242.00	12,342.00	40	2,040.00	14,382.00	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.	51.00	ตร.ม.	23.36	1,191.36	5	255.00	1,446.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.55	ลบ.ม.	1,635.51	4,170.55	306	780.30	4,950.85	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(ส.ต.อ. โสภิ... ปูเลิศ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง