แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 17 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง สถาปนิก 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
5 .	งานผนังอาคาร								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	32	ตร.ม.	185	5,920.00	89	2,848.00	8,768.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	52	ตร.ม.		-	82	4,264.00	4,264.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	0.6266	ตัน	2,336.45	1,464.02		-	1,464.02	
	ทรายหยาบ	2.080	ลบ.ม	361.37	751.65		-	751.65	
	- กระเบื้องปูพื้นกระเบื้อง 12 " x 12 "	51	ตร.ม.	157	8,007.00	125	6,375.00	14,382.00	
	- คานเอ็นผนัง	28	ม.	160	4,480.00	120	3,360.00	7,840.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.2 มม.	57.00	ท่อน	130	7,410.00	44	2,508.00	9,918.00	
6 .	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉาบเรียบสมาทร์บอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	240	10,080.00	75	3,150.00	13,230.00	
	- ฝ้าฉาบเรียบยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	49.00	ตร.ม.	220	10,780.00	75	3,675.00	14,455.00	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(พ.ต.ต.โสภิต มุณยุกต์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง