ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 17 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง สถาปนิก 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 .	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- ปรับพื้นที่	400.00	ตร.ม.	-	-	2	800	800	
	- เข็มไม้ยูคา Ø 4"(ยาว 2.00 ม.)	50.00	ต้น	50	2,500	95	4,750	7,250	
	- งานดินขุด - ถม	13.00	ลบ.ม.	-	-	99	1,287.00	1,287.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	361.22	180.61	99	49.50	230.11	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.			398	398.00	398.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.260	ตัน	2,579.44	670.65		-	670.65	
	ทรายหยาบ	0.620	ลบ.ม	361.22	223.96		-	223.96	
	หิน 1" - 2"	1.03	ลบ.ม	538.94	555.11		-	555.11	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	8.66	ลบ.ม.		-	498	4,312.68	4,312.68	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.961	ตัน	2,579.44	7,637.72		-	7,637.72	
	ทรายหยาบ	4.90	ลบ.ม	361.22	1,769.98		-	1,769.98	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
([illegible])
ตำแหน่ง [illegible]

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง