ประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 17 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง สถาปนิก 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3 .	งานพื้นทางเท้า								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.40	ลบ.ม.	1,635.51	5,560.73	306	1,040.40	6,601.13	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.	34	ตร.ม.	23.36	794.24	5	170.00	964.24	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.70	ลบ.ม.	361.37	614.33	99	168.30	782.63	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							97,198.52	
4 .	**งานโครงหลังคา**								
	- หลังคา Metal sheet	105	ตร.ม.	120.00	12,600.00	75	7,875.00	20,475.00	
	- สันครอบ Metal sheet	15	ม.	75.00	1,125.00	75	1,125.00	2,250.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 มม. หนา 1.6 มม.	43.00	ท่อน	330	14,190.00	-	-	14,190.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x50 x 20 มม. หนา 1.8 มม.	15.00	ท่อน	600	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ไม้เชิงชาย 1" x 8 "และปิดลอน 1/3" x 6"	40.00	ม.	82	3,280.00	69	2,760.00	6,040.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	1.00	หน่วย	-	-	8500	8,500.00	8,500.00	
	รวมงานโครงหลังคา							60,455.00	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพูลโสภิต บุญเกิด)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง