แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประมาณการวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558)

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดถมคืน	9.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.82	ลบ.ม.	255.45	1,742.17	99.00	675.18	2,417.35	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,381.71	276.34	398.00	79.60	355.94	
4	คอนกรีต 1:2:4	4.07	ลบ.ม.	1,612.17	6,555.08	498.00	2,024.87	8,579.95	
5	เหล็ก SR ø 6 มม.	0.062315	ตัน	21,962.62	1,368.60	3,401.00	211.93	1,580.53	
6	เหล็ก SR ø 12 มม.	0.166588	ตัน	21,962.62	3,658.71	3,401.00	566.57	4,225.27	
7	ลวดผูกเหล็ก	6.86	กก.	46.73	320.57		-	320.57	
8	ไม้แบบ 100%	19.81	ตร.ม.	-		133.00	2,634.73	2,634.73	
9	ไม้แบบ 80%	15.84	ตร.ม.	575.12	9,109.90		-	9,109.90	
11	ตะปู	4.95	กก.	44.39	219.73		-	219.73	
12	ก่ออิฐมอญผนัง	32.49	ตร.ม.	157.79	5,126.60	89.00	2,891.61	8,018.21	
13	ฉาบผนัง	48.46	ตร.ม.	44.69	2,165.68	82.00	3,973.72	6,139.40	
							รวม	**44,726.58**	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายวัฒนะ ยุติธรรมสถิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง