ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประมาณการวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	แผ่นหลังคา Metal Sheet 0.40 มม.	23.32	ตร.ม.	164.00	3,824.48	70.00	1,632.40	5,456.88	
15	ครอบข้าง Metal Sheet	4.28	ม.	90.00	385.20	50.00	214.00	214.00	
16	น็อตเกลียวยึด 2 นิ้ว	116.00	ตัว	2.00	232.00		-	232.00	
17	เหล็ก [100x50x20x2.3 มม.	97.50	กก.	31.89	3,109.28	8.50	828.75	3,938.03	
18	เหล็ก □ 50x50x2.3 มม.	108.21	กก.	25.94	2,806.97	8.50	919.79	3,726.75	
19	บล็อกช่องลม	1.108	ตร.ม.	116.87	129.49	60.00		129.49	
20	กระเบื้องปูพื้น 12x12 นิ้ว	16.90	ตร.ม.	140.19	2,369.21	158.00	2,670.20	5,039.41	
21	กระเบื้องกรุผนัง 8x10 นิ้ว	7.86	ตร.ม.	172.90	1,358.99	158.00	1,241.88	2,600.87	
22	เชิงชายไม้เทียม 1x8 นิ้ว	14.80	ม.	132.00	1,953.60	73.00	1,080.40	3,034.00	
23	ปิดนกไม้เทียม 3/4 x 4 นิ้ว	14.80	ม.	132.00	1,953.60	-	-	1,953.60	
24	งานทาสีน้ำพลาสติก	53.00	ตร.ม.	32.57	1,726.21	30.00	1,590.00	3,316.21	
25	สีทากันสนิม	16.82	ตร.ม.	35.00	588.70	35.00	588.70	1,177.40	
26	สีน้ำมัน	16.82	ตร.ม.	35.00	588.70	35.00	588.70	1,177.40	
27	ชุดประตู PVC 0.70x1.80 ม.พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00	
28	บานประตูไม้	1.00	ชุด	3,810.79	3,810.79	300.00	300.00	4,110.79	
							รวม	38,006.83	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายวัฒนะ ยุติธรรมสถิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง