ประมาณการปรับปรุงศาลารวมใจประจำหมู่บ้าน (หลวงปู่โง่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประมาณการวันที่ 2558

ประมาณการโดย นายสุรชัย วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ดินขุดถมคืน	6.65	ลบ.ม.	-	-	148	984.20	984.20	
	ทรายรองพื้น	2.90	ลบ.ม.	233.64	677.55	99	287.10	964.65	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.32	ลบ.ม.	1,588.79	508.40	398	127.36	1,716.95	
	คอนกรีต 1:2:4	5.21	ลบ.ม.	1,682.24	8,764.47	498	2,594.58	11,359.05	
	เสา คสล.0.15X0.15X4 ม.	2	ต้น	400	800	-	-	800	
	เสา คสล. 0.15X0.15X2.90 ม.	8	ต้น	300	2,400	-	-	2,400	
	เหล็ก Ø 6 มม. SR	0.121212	ตัน	21,962.62	2,662.13	3,401	412.24	3,074.37	
	ลวดผูกเหล็ก	3.6	กก.	48.73	175.42	-	-	175.42	
	ครอบสัน METAL SHEET	2.55	เมตร	90	229.50	50	127.50	357	
	แผ่น METAL SHEET	65.43	ตร.ม.	105	6,870.15	70	4,580.10	11,450.25	
	เชิงชายไม้เทียม 1X8 นิ้ว	8.11	ตร.ม.	140	1,135.40	-	-	1,135.40	
	น็อตเกลียวยึด 2 นิ้ว	327	ตัว	2	654	-	-	654	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ	2.23	ตร.ม.	47.86	106.72	92	205.16	311.88	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่า C Line @ 0.60X0.60 ม.	26	ตร.ม.	170	4,420	75	1,950	6,370	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(พ.จ.อ.โสภิต บุญเลิศ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสาวใจ มีชนะ)

นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ตำแหน่ง