แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสถานีอนามัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการวันที่ 24 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

(ราคาน้ำมันโซล่า 23.61 บาท/ลิตร) ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบ	8.00	ตร.ม	255.45	2,043.60	99.00	792.00	2,835.60	
2	คอนกรีต st 240 ksc	16.00	ลบ.ม	1,682.24	26,915.84	306.00	4,896.00	31,811.84	
3	ไม้แบบ	1.76	ตร.ม	575.12	1,012.21		-	1,012.21	20%
	ค่าแรงไม้แบบ	8.80	ตร.ม		-	133.00	1,170.40	1,170.40	
4	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	160.00	ตร.ม	23.36	3,737.60	5.00	800.00	4,537.60	
5	เหล็ก Dowel (10.00 เมตร) 1.39 kg / เมตร	33.32	กก.	21.49	716.05	3.40	113.29	829.33	RB Ø 15 มม.(24.5ม.)
6	ยางหยอด joint	4.80	ลิตร	27.39	131.47	30.00	144.00	275.47	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
							รวม	**42,472.46**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นาย[illegible])

ตำแหน่ง ปลัด ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง