แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าที่จอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประมาณการวันที่ 18 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (ราคาน้ำมันโซล่า 23.61 บาท/ลิตร) ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558)

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบ	7.65	ตร.ม	255.45	1,954.19	109.54	837.98	2,792.17	
2	คอนกรีต st 240 ksc	15.30	ลบ.ม	1,682.24	25,738.27	306.00	4,681.80	30,420.07	
3	ไม้แบบ	1.40	ตร.ม	575.12	805.17		-	805.17	20%
	ค่าแรงไม้แบบ	7.00	ตร.ม		-	133.00	931.00	931.00	
4	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	153.00	ตร.ม	23.36	3,574.08	5.00	765.00	4,339.08	
5	เหล็ก Dowel (10.00 เมตร) 1.39 kg / เมตร	31.960	กก.	21.49	686.82	3.40	108.66	795.48	RB Ø 15 มม.(23.5ม.)
6	ยางหยอด joint	4.80	ลิตร	27.39	131.47	30.00	144.00	275.47	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
							รวม	**40,358.45**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์) (นาย) (นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 ตำแหน่ง ปลัด. ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(พ.จ.อ.โสภัต บุญเลิศ)
ปลัดอำเภอ