แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการวันที่ 18 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิดพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

(ราคาน้ำมันโซล่า 23.61 บาท/ลิตร) ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดถมคืน	4.68	ลบ.ม.	-	-	148.00	692.64	692.64	
2	ทรายหยาบรองพื้น	14.67	ลบ.ม.	233.64	3,427.50	99.00	1,452.33	4,879.83	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,588.79	317.76	398.00	79.60	397.36	
4	คอนกรีต 1:2:4	12.81	ลบ.ม.	1,682.24	21,549.49	306.00	3,919.86	25,469.35	
5	เหล็ก SR ø 6 มม.	0.2704848	ตัน	21,962.62	5,940.55	3,401.00	919.92	6,860.47	
6	เหล็ก SR ø 12 มม.	0.194649	ตัน	21,962.62	4,275.00	3,401.00	662.00	4,937.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	7.30	กก.	46.73	341.13		-	341.13	
8	ไม้แบบ 100%	17.40	ตร.ม.	-		133.00	2,314.20	2,314.20	
9	ไม้แบบ 80%	13.92	ตร.ม.	639.00	8,894.88		-	8,894.88	
11	ตะปู	4.35	กก.	44.39	193.10		-	193.10	
12	ก่ออิฐมอญผนัง	11.36	ตร.ม.	165.77	1,883.15	89.00	1,011.04	2,894.19	
13	ฉาบผนัง	37.11	ตร.ม.	44.65	1,656.96	82.00	3,043.02	4,699.98	
							รวม	**62,574.13**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายภัทรภูมิ ชิดพันธ์) (นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง