แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประมาณการวันที่ 18 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิดพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (ราคาน้ำมันโซล่า 23.61 บาท/ลิตร) ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558)

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดถมคืน	10.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,598.40	1,598.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.91	ลบ.ม.	233.64	212.61	99.00	90.09	302.70	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,588.79	238.32	398.00	59.70	298.02	
4	คอนกรีต 1:2:4	3.26	ลบ.ม.	1,682.24	5,484.10	306.00	997.56	6,481.66	
5	เหล็ก SR ø 6 มม.	0.06971	ตัน	21,962.62	1,530.97	3,401.00	237.08	1,768.05	
6	เหล็ก SR ø 12 มม.	0.16678	ตัน	21,962.62	3,663.01	3,401.00	567.23	4,230.25	
7	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.73	327.11		-	327.11	
8	ไม้แบบ 100%	16.56	ตร.ม.	-		133.00	2,202.48	2,202.48	
9	ไม้แบบ 50%	8.28	ตร.ม.	639.00	5,290.92		-	5,290.92	
11	ตะปู	4.14	กก.	44.39	183.77		-	183.77	
12	ก่ออิฐมอญผนัง	62.15	ตร.ม.	165.77	10,302.61	89.00	5,531.35	15,833.96	
13	ฉาบผนัง	121.90	ตร.ม.	44.65	5,442.84	82.00	9,995.80	15,438.64	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายภัทรภูมิ ชิดพันธ์) (นาย) (นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง