ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประมาณการวันที่ 18 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (ราคาน้ำมันโซล่า 23.61 บาท/ลิตร) ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	32.00	แผ่น	51.40	1,644.80	70.00	2,240.00	3,884.80	
15	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	19.20	ตร.ม.			28.00	537.60	537.60	
16	น็อตเกลียวยึด 2 นิ้ว	96.00	ตัว	2.00	192.00		-	192.00	
17	เหล็ก [100x50x20x2.3 มม.	45.60	กก.	31.89	1,454.18	8.50	387.60	1,841.78	พร้อมอุปกรณ์
18	เหล็ก [75x45x20x2.3 มม.	45.60	กก.	27.14	1,237.58	8.50	387.60	1,625.18	
19	เหล็ก □50x50x2.3 มม.	268.33	กก.	25.94	6,960.48	8.50	2,280.81	9,241.29	
20	ตาข่ายลูกกรง	33.44	ตร.ม.	110.00	3,678.40			3,678.40	
21	บูช ø 18 มม.	6.00	อัน	10.00	60.00			60.00	
22	กระเบื้องปูพื้น 12x12 นิ้ว	10.61	ตร.ม.	140.19	1,487.42	145.00	1,538.45	3,025.87	
23	กระเบื้องกรุผนัง 8x10 นิ้ว	11.35	ตร.ม.	172.90	1,962.42	138.00	1,566.30	3,528.72	
24	คิ้ว PVC ยาว 2.00 เมตร	8.00	เส้น	14.00	112.00	38.00	304.00	416.00	
25	เชิงชายไม้เทียม 1x8 นิ้ว	11.16	ม.	162.00	1,807.92	89.00	993.24	2,801.16	
26	ปีดนกไม้เทียม 3/4 x 4 นิ้ว	11.16	ม.	162.00	1,807.92	89.00	993.24	2,801.16	
27	ก่ออบล็อกช่องลม	0.28	ตร.ม.	116.87	32.37	60.00	16.62	48.99	
								-	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์) ( ) (นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร