แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารอเนกค์ประสงหมู่ 1 ตำบลวังจิก

รายการ 1. ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 2. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.

3. ปรับปรุงอาคารโดยเทปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1 .	- เข็มไม้ยูคา Ø 4" (ยาว 1.50 ม.)	16	ต้น	45	720	92	1,472	2,192	
	- งานดินขุด - ถม	4.00	ลบ.ม.	-	-	125	500.00	500.00	
	- เสาตีนช้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 5" x 5" สูง 3.50 ม.	4	ต้น	510	2,040	150.00	600	2,640	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.072	ลบ.ม.	-	-	398	28.66	28.66	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	18.72	กก.	2.57	48.11		-	48.11	
	ทรายหยาบ	0.0446	ลบ.ม	255.45	11.39		-	11.39	
	หิน 1" - 2"	0.0741	ลบ.ม	538.94	39.94		-	39.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.74	ลบ.ม.		-	498	1,862.52	1,862.52	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1279.08	กก.	2.57	3,287.24		-	3,287.24	
							รวม	10,609.85	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นางนิทรา อินทกูล)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง