แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารอเนกค์ประสงหมู่ 1 ตำบลวังจิก

รายการ 1. ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 2. เทพื้นคสล.ด้านหน้าอาคาร ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. 3. ปรับปรุงอาคารโดยเทปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง สถาปนิก 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคา								
	- หลังคา Metal sheet	24	ตร.ม.	105.00	2,520.00	70	1,680.00	4,200.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.0 มม.	10	ท่อน	340	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 25 หนา 1.2 มม.	5	ท่อน	205	1,025.00	-	-	1,025.00	
	- ไม้เชิงชาย 1" x 8 "และปิดลอน 1/3" x 6"	6	ม.	132.5	795.00	73	438.00	1,233.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	1.00	หน่วย	-	-	1700	1,700.00	1,700.00	
	- กรุไม้เทียมเญอร่า	11	ตร.ม.	130	1,430.00	69.00	759.00	2,189.00	
							รวม	13,747.00	
	รวมงานโครงหลังคา							**13,747.00**	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังอาคาร								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	23.36	ตร.ม.	170	3,971.20	89	2,079.04	6,050.24	
							รวม	6,050.24	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง