แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารอเนกค์ประสงหมู่ 1 ตำบลวังจิก

รายการ 1. ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 2. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.

3. ปรับปรุงอาคารโดยเทปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง สถาปนิก 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบ	46.72	ตร.ม.	-	-	82	3,831.04	3,831.04	
	ปูนซีเมนต์ผสม	0.6266	ตัน	2,336.45	1,464.02	-	-	1,464.02	
	ทรายหยาบ	2.080	ลบ.ม	255.45	531.34	-	-	531.34	
	- กระเบื้องปูพื้นกระเบื้อง 12 " x 12 "	8	ตร.ม.	215.02	1,720.16	158	1,264.00	2,984.16	รวมปูนทราย
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.72	ตร.ม.	32.57	1,879.94	30	1,731.60	3,611.54	
	- ทาสีนกันสนิม	25.56	ตร.ม.	35	894.60	35	894.60	1,789.20	
	งานประตู								
	- ประตู PVC	2	ชุด	1600	3,200.00	300.00	600.00	3,800.00	
	ระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟ	20	เมตร	10	200.00	5.00	100.00	300.00	
							รวม	18,311.30	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง

(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์) (นายสุรชัย วิเชียรสรรค์) (นางนิทรา อินทกูล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง