แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงหมู่ 1 ตำบลวังจิก

รายการ 1. ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 2. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.

3. ปรับปรุงอาคารโดยเทปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.25	ลบ.ม.	255.45	574.76	99	222.75	797.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.50	ลบ.ม.	1,682.24	7,570.08	306	1,377.00	8,947.08	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.	45.00	ตร.ม.	23.36	1,051.20	5	225.00	1,276.20	
	- ไม้แบบ	0.56	ตร.ม.	575.12	322.07	-	-	322.07	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.80	ตร.ม.	-	-	133	372.40	372.40	
							รวม	10,917.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**11,715.26**	
	เฟกเตอร์ F 1.2726							**3,193.58**	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							**14,908.84**	

ลงชื่อ ..... ผู้กำหนดราคากลาง

(นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

ลงชื่อ ..... ผู้กำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้กำหนดราคากลาง

(นางนิทรา อินทกูล)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง